

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และ
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคาอ้างอิง ๔ กันยายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑,๖๗๖,๕๕๒.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
ลักษณะงานโดยสังเขป
- ๓.๑ งานห้องผู้เชี่ยวชาญ ๖๑,๘๓๓ บาท
มีรายละเอียดดังนี้
- ๓.๑.๑ งานรื้อถอนตู้เอกสารเดิม (Built in) จำนวน ๒ ตู้ พร้อมส่งคืนสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี
- ๓.๑.๒ รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม
- ๓.๑.๓ ปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ด้วยกาวยาง พื้นที่
ประมาณ ๑๔ ตารางเมตร
- ๓.๑.๔ กั้นผนังห้องด้านหน้า โดยส่วนล่างเป็นผนังเบาอิพซั่มบอร์ด ความหนา
๑๒ มิลลิเมตร ส่วนบนเป็นกรอบอลูมิเนียม บานกระจก
- ๓.๑.๕ ติดตั้งประตูสวิงพร้อมบานติดตาย กรอบอลูมิเนียม บานกระจก จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๑.๖ กรูวอลเปเปอร์ผนังห้อง
- ๓.๑.๗ กรูขอบบัวพื้นรอบห้อง
- ๓.๑.๘ ป้ายชื่อติดหน้าห้อง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๔๕ เซนติเมตร
- ๓.๒ งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in
- ๓.๒.๑ ตู้เอกสาร (Built in ๐๑) จำนวน ๑ ชุด ๑๖๑, ๕๑๒ บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
- (๑) ตู้เก็บเอกสารยื่นออกจากผนัง ๐.๔๐ เมตร สูง ๒.๕๕ เมตร ความกว้างตามแนว
ผนังห้อง กรูลามิเนต
- (๒) ภายในตู้โครงไม้อัดเพาะโครง กรูไม้อัดทำสีพ่น
- (๓) หน้าบานไม้อัดเพาะโครง กรูลามิเนต
- ๓.๒.๒ ตู้เอกสาร (Built in ๐๒) โดยขยายความกว้างตู้เอกสารเดิม เพิ่ม ๐.๓๐ เมตร
(ตลอดแนว) จำนวน ๑ ชุด ๘๔,๖๖๗.๕๐ บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
- (๑) ถอดหน้าบานตู้ไม้อัดกรูลามิเนต
- (๒) ต่อขยายภายในตู้โครงไม้อัด ๐.๓๐ เมตร กรูไม้อัดทำสีพ่น
- (๓) ติดตั้งหน้าบานตู้ไม้อัดกรูลามิเนตของเดิม



- ๓.๒.๓ ตู้เอกสาร (Built in ๐๓ ในห้องประชุม) จำนวน ๑ ชุด ๑๐๙,๕๖๓ บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
- (๑) ตู้เก็บเอกสารยื่นออกจากผนัง ๐.๔๐ เมตร สูง ๒.๕๕ เมตร ความกว้างตามแนวผนังห้อง กรูลามิเนต
 - (๒) ภายในตู้โครงไม้อัดเพาะโครง กรูไม้อัดทำสีฟัน
 - (๓) หน้าบานไม้อัดเพาะโครง กรูลามิเนต
- ๓.๒.๔ ตู้เอกสาร (Built in ๐๔ - ๐๙ ในห้องผู้อำนวยการกลุ่มและผู้เชี่ยวชาญ) จำนวน ๖ ชุด ๕๓๑,๐๐๐ บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
- (๑) ตู้เก็บเอกสารยื่นออกจากผนัง ๐.๔๐ เมตร สูง ๒.๕๕ เมตร ความกว้างตามแนวผนังห้อง กรูลามิเนต
 - (๒) ภายในตู้โครงไม้อัดเพาะโครง กรูไม้อัดทำสีฟัน
 - (๓) หน้าบานไม้อัดเพาะโครง กรูลามิเนต ช่องเว้ากึ่งกลางตู้
- ๓.๒.๕ ตู้เอกสาร (Built in ๑๐ - ๑๕ ในห้องผู้อำนวยการกลุ่มและผู้เชี่ยวชาญ) จำนวน ๖ ชุด ๓๓๕,๖๑๐ บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
- (๑) ตู้เก็บเอกสารยื่นออกจากผนัง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร ความกว้างตามแนวผนังห้อง กรูลามิเนต
 - (๒) ภายในตู้โครงไม้อัดเพาะโครง กรูไม้อัดทำสีฟัน
 - (๓) หน้าบานไม้อัดเพาะโครง กรูลามิเนต
- ๓.๒.๖ ตู้เอกสาร (Built in ๑๖ - ๑๗ ในห้องผู้อำนวยการกอง) จำนวน ๒ ชุด ๕๔,๐๐๐ บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
- (๑) ตู้เก็บเอกสารยื่นออกจากผนัง ๐.๔๐ เมตร สูง ๑.๗๕ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร กรูลามิเนต
 - (๒) ภายในตู้โครงไม้อัดเพาะโครง กรูไม้อัดทำสีฟัน
 - (๓) หน้าบานไม้อัดเพาะโครง กรูลามิเนต ๒ บาน
- ๓.๒.๗ ตู้เอกสาร (Built in ๑๘ ในห้องผู้อำนวยการกอง) จำนวน ๑ ชุด ๖๐,๒๒๕ บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
- (๑) ตู้เก็บเอกสารยื่นออกจากผนัง ๐.๔๐ ม. สูง ๐.๙๐ ม. ความกว้างตามแนวผนังห้อง กรูลามิเนต
 - (๒) ภายในตู้โครงไม้อัดเพาะโครง กรูไม้อัดทำสีฟัน
 - (๓) หน้าบานไม้อัดเพาะโครง กรูลามิเนต
- ๓.๒.๘ ตู้เอกสาร (Built in ๑๙ ในห้องผู้อำนวยการกอง) จำนวน ๑ ชุด ๒๔,๐๐๐ บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
- (๑) ตู้เก็บเอกสารยื่นออกจากผนัง ๐.๔๐ ม. สูง ๒.๕๕ เมตร กว้างตามแนวผนังห้อง กรูลามิเนต
 - (๒) ภายในตู้โครงไม้อัดเพาะโครง กรูลามิเนต
- ๓.๒.๙ ชั้นลอยวางเอกสาร (Built in ๒๐ ในห้องผู้อำนวยการกอง) วัสดุทำจากไม้ ติดตั้งระหว่างตู้เอกสาร (Built in ๑๖ - ๑๗) ๒,๕๐๐ บาท

- ๓.๓ งานเบ็ดเตล็ด ๒๑๔,๓๔๒ บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
- ๓.๓.๑ ย้ายตู้ Rack-Switch Hub จากห้องผู้เชี่ยวชาญ ไปไว้ยังตำแหน่งใหม่
 - ๓.๓.๒ ย้ายสาย UTP (ระบบ LAN) ทั้งระบบ
 - ๓.๓.๓ เก็บงานตู้ Rack-Switch Hub ที่ย้ายตำแหน่งใหม่
 - ๓.๓.๔ ทำสีโต๊ะทำงานเดิมใหม่ จำนวน ๑ ตัว (ห้องผู้อำนวยการกอง)
 - ๓.๓.๕ ทำสีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ จำนวน ๑ ตัว (ห้องผู้อำนวยการกอง)
 - ๓.๓.๖ เปลี่ยนผ้าเพดานในห้องผู้อำนวยการกอง เป็นผ้าฉาบเรียบพร้อมทาสี ความหนา ๙ มิลลิเมตร พื้นที่ประมาณ ๑๙ ตารางเมตร
 - ๓.๓.๗ ขอบบัวตกแต่งเพดานพร้อมทาสี ในห้องผู้อำนวยการกอง ความยาวประมาณ ๑๓ เมตร
 - ๓.๓.๘ เปลี่ยนระบบแสงสว่างในห้องผู้อำนวยการกอง เป็นโคมไฟดาวนไลท์ จำนวน ๖ ชุด พร้อมงานติดตั้ง และระบบสายไฟ
 - ๓.๓.๙ ย้ายและติดตั้งกลับเต้ารับไฟฟ้าเดิม เต้ารับโทรศัพท์เดิม และเต้ารับสัญญาณคอมพิวเตอร์เดิม ในพื้นที่ส่วนที่ติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์ Built-in
- ๓.๔ งานครุภัณฑ์ ๓๗,๓๐๐ บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
- ๔.๔.๑ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้งในห้องผู้เชี่ยวชาญ
 - ๔.๔.๒ โต๊ะทำงานห้องผู้เชี่ยวชาญ ขนาด ๑๘๐ x ๘๐ x ๗๕ เซนติเมตร พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ต่อข้าง ขนาด ๙๐ x ๔๕ x ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว
 - ๔.๔.๓ เก้าอี้ทำงานห้องผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ตัว

๔. แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง

สืบราคาจากท้องตลาด และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาอ้างอิง

- ๕.๑ นางช่อทิพย์ โหระกุล 
- ๕.๒ นางจินตนา มกุลพานิช 
- ๕.๓ นายวิภูษณะ เขาดำ 